

# 製造機械類

(有)プロセスグループ夢民舎  
〒059-1501 勇払郡安平町早来大町141番地  
TEL 0145-26-2355 FAX 0145-22-2439  
担当：宮本正典

# ボイラー設置工事

項目	細目
材質・使用	<p data-bbox="406 185 1410 230">貫流式蒸気ボイラー設置工事(ボイラー・軟水器・煙突設置)</p> <p data-bbox="359 293 1385 768">           1 蒸気ボイラー            換算蒸発量：200kg/h            最高使用圧力：0.98MPa            電熱面積：3.08m<sup>2</sup> 燃料：灯油            最大燃料消費量：14.4L/h            制御：マイコン制御            送風モーター用インバーター搭載            保有水量：42L            ボイラー効率：90%            薬注装置付属装備         </p> <p data-bbox="359 837 1378 987">           2 自動軟水器            樹脂量：12L            最大通水量：0.75m<sup>3</sup>/h/4° dH            採水量：12m<sup>3</sup>/2.5° dH/1再生         </p> <p data-bbox="359 1057 1225 1102">3 給水タンク 100L容 SUS304製</p> <p data-bbox="359 1171 1187 1216">4 煙導 φ200 SUS304製</p> <p data-bbox="359 1285 1410 1330">5 煙突 φ200 SUS304製 Hトップ付</p> <p data-bbox="359 1400 932 1444">6 煙突支持梯子 SS製</p> <p data-bbox="359 1514 783 1559">7 簡易スチームヘッター</p> <p data-bbox="359 1628 671 1673">8 蒸気減圧弁装置</p>
予定数量	1基

熟成棚(可動式)

項目	細目
材質	1 支柱フレーム C型鋼、H型鋼加工溶融亜鉛鍍金 2 吊り棚(1基18棚) SUS304/メッシュ 板金加工組立 3 備品資材 モータ、スプロケット、チェーン等 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニーク車 積込み 6 諸経費 車両費他
寸法規格	横2430mm*奥行760mm*高さ2650mm
予定数量	4基72棚

チーズバット(1000L)

項目	細目
材質・使用	1 移動攪拌機(インバーター付) 2 3層構造 楕円 SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横2000mm*奥行1000mm*高さ650mm
予定数量	1基

チーズバット(500L)

項目	細目
材質・使用	1 移動攪拌機(インバーター付) 2 3層構造 楕円 SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横1400mm*奥行800mm*高さ650mm
予定数量	1基

パスチライザー(1500L)

項目	細目
材質・使用	1 攪拌機(インバーター付) 2 3層構造密閉タンク SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横1200mm*奥行1200mm*高さ1600mm
予定数量	1基

パスチライザー(300L)

項目	細目
材質・使用	1 攪拌機(インバーター付) 2 3層構造 円 SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横1000mm*奥行1000mm*高さ650mm
予定数量	1基

# チーズプレス機

項目	細目
材質・使用	1 2台仕様シリンダー 2 エアシリンダー式 SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横1000mm*奥行600mm*高さ2000mm
予定数量	1基

成型機

項目	細目
材質・使用	1 モーター2台インバーター付 2 本体 SUS304 3 備品資材 4 設置工事 工事備品含む 5 運送費 ユニック車 積込み 6 諸経費 車両費他 7 電気配線工事
寸法規格	横1000mm*奥行600mm*高さ1500mm
予定数量	1基

熟成庫

項目	細目
材質・使用	1 プレハブ冷蔵パネル 2 冷却システム一式 室外機、室内機 3 冷凍機器設備工事 工事一式 4 運送費 5 諸経費 6 電気配線工事
寸法規格	横4550mm*奥行2730mm*高さ2700mm
予定数量	1基

# 冷蔵庫

項目	細目
材質・使用	1 プレハブ冷蔵パネル 2 冷却システム一式 室外機、室内機 3 冷凍機器設備工事 工事一式 4 運送費 5 諸経費 6 電気配線工事
寸法規格	横3600mm*奥行1800mm*高さ2200mm
予定数量	1基

# ホモゲナイザー+押し込みロータリーポンプ

項目	細目
材質・使用	1 高粘度用(クリームチーズ製造用) 2 能力 300L/Hr×15MPa 3 圧力調整 2段手動式 4 処理液 クリームチーズ 5 運送費
寸法規格	
予定数量	1基

# 充填機

項目	細目						
材質・使用	<table><tr><td data-bbox="379 188 699 230">1 液体～高粘度用</td><td data-bbox="791 188 979 230">食品充填用</td></tr><tr><td data-bbox="379 241 507 284">2 能力</td><td data-bbox="791 241 1118 284">800ショット/時間</td></tr><tr><td data-bbox="379 295 507 338">3 材質</td><td data-bbox="791 295 879 338">SUS</td></tr></table>	1 液体～高粘度用	食品充填用	2 能力	800ショット/時間	3 材質	SUS
1 液体～高粘度用	食品充填用						
2 能力	800ショット/時間						
3 材質	SUS						
寸法規格	無						
予定数量	1基						

トップフィルムシール機

項目	細目
材質・使用	1 液体～高粘度用 食品用 2 能力 300～400個/時間
寸法規格	無
予定数量	1基

バンドシーラーインクジェット付

項目	細目	
材質・使用	1 能力	700個/時間
	2 コンベアベルト幅	200mm
	シール模様	横目
	シール幅	10mm
寸法規格	無	
予定数量	1基	

# 手洗設備

項目	細目
材質・使用 WS-3000F	1 サラヤ WS-3000F 同等品 2 電気温水器
寸法規格	無
予定数量	1基

## 入札手続等

### (1) 担当

〒059-1501 北海道勇払郡安平町早来大町141番地  
(有)プロセスグループ夢民舎 宮本正典  
TEL 0145-26-2355 FAX 0145-22-2439

### (2) 提出

ア. 提出期間：平成30年4月9日から平成30年5月7日までの平日10：00から17：00まで。ただし、12：00から13：00までの間は除く。

イ. 提出場所：〒059-1501 北海道勇払郡安平町早来大町141番地  
(有)プロセスグループ夢民舎 宮本正典  
TEL 0145-26-2355 FAX 0145-22-2439

ウ. 提出方法：上記の提出場所へ郵送(書留郵便に限る)又は託送(書留郵便と同等のものに限る)により提出すること。なお、持参することも可とする。

### (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出

ア. 入札の日時：平成30年5月7日 15：00

イ. 開札の日時：平成30年5月7日 15：00

ウ. 入札及び開札の場所：〒059-1501 北海道勇払郡安平町早来大町141番地  
(有)プロセスグループ夢民舎 宮本正典  
TEL 0145-26-2355 FAX 0145-22-2439

エ. 入札の提出方法：上記の入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。

※納期・支払方法については、担当者と別途打合せにより決定いたします。